

COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE

LOCALITA':

IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
Strada per Ozegna - 10090 San Giorgio C.se (TO)

PROPRIETA':

COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE
Via Dante n. 25 - San Giorgio C.se (TO)
c.f./P.IVA 02143040018
R.U.P. Geom. Marco PERINO

PROGETTO:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
CIG: ZF03BFDA1D - CUP: C99F23000070006

TITOLO ELABORATO:

ANALISI PREZZI

FASE	ESECUTIVO	SCALA	
REV.		DATA	LUGLIO 2023

ALL.

D

IL PROGETTISTA

Dr. Ing. Marco Domenico CARETTO



IL R.U.P.

Ing. **CARETTO**
Marco Domenico

Via Vittorio Veneto n. 1/A
10080 - Issiglio (TO)
Tel. +39 3497469448
P.IVA 11692160010
E-mail: caretto.marco@gmail.com

Comune di San Giorgio Canavese (TO)
Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza impianti sportivi comunali

ANALISI PREZZI

A.P.01	Fornitura e posa da aprte di ditta specializzata di tribuna metallica, costituita da elementi interamente in tubolari di acciaio, piani di seduta con scocche in polipropilene a schienale alto ignifughe CL. 1, piani di calpestio in multistrati, spessore mm 15, ignifugato nella massa CL. 1, superficie antiscivolo. Profondità totale 118 cm, altezza ultima seduta 63 cm, lunghezza tribuna 570 cm, capienza complessiva 20 posti, certificata CE						
	INDICAZIONE DEI LAVORI e delle SOMMINISTRAZIONI	parti uguali	u.m.	QUANTITA'		PREZZO (euro)	TOTALE (euro)
				parziale	totale		
1	Fornitura e posa da aprte di ditta specializzata di tribuna metallica, costituita da elementi interamente in tubolari di acciaio, piani di seduta con scocche in polipropilene a schienale alto ignifughe CL. 1, piani di calpestio in multistrati, spessore mm 15, ignifugato nella massa CL. 1, superficie antiscivolo. Profondità totale 118 cm, altezza ultima seduta 63 cm, lunghezza tribuna 570 cm, capienza complessiva 20 posti, certificata CE Indagine di mercato						
	sommano	1.00	cad	1.00		1.00	10004.00
						Spese generali (13%)	1300.52
						Utili d'impresa (10%)	1130.45
						PREZZO D'APPLICAZIONE	12434.97

Comune di San Giorgio Canavese (TO)
Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza impianti sportivi comunali

A.P.02	Realizzazione separazione ambienti con pannellature di dimensioni circa 1,50x2,00 mt formate da piantoni verticali in sciolto 50x60x2 mm muniti di piastra di base a 4 fori per fissaggio con tasselli - n. 3 traverse di collegamento montanti eseguite con lamiera piegata spessore 2 mm - lame spessore 5x50 mm forate, viti 5x30 mm complete di dadi - pannello in policarbonato compatto protetto trasparente tutto trattato con sistema di zincatura a caldo. Posa in opera da parte di ditta specializzata previo smantellamento delle recinzioni esistenti, con fissaggio pannelli con tasselli.						
	INDICAZIONE DEI LAVORI e delle SOMMINISTRAZIONI	parti uguali	u.m.	QUANTITA'		PREZZO (euro)	TOTALE (euro)
1	Realizzazione separazione ambienti con pannellature di dimensioni circa 1,50x2,00 mt formate da piantoni verticali in sciolto 50x60x2 mm muniti di piastra di base a 4 fori per fissaggio con tasselli - n. 3 traverse di collegamento montanti eseguite con lamiera piegata spessore 2 mm - lame spessore 5x50 mm forate, viti 5x30 mm complete di dadi - pannello in policarbonato compatto protetto trasparente tutto trattato con sistema di zincatura a caldo. Posa in opera da parte di ditta specializzata previo smantellamento delle recinzioni esistenti, con fissaggio pannelli con tasselli. Indagine di mercato			parziale	totale		
	sommano	1.00	m	1.00	1.00	642.95	642.95
	Spese generali (13%)						83.58
	Utili d'impresa (10%)						72.65
	PREZZO D'APPLICAZIONE						799.18