

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<b>LAVORI EDILI (SpCap 1)</b>		
01.A02.A25.030	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni forati, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione. Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m <sup>2</sup> 0,50 e oltre, con carico e trasporto alle discariche <b>euro (dodici/14)</b>	m2	12,14
01.A02.A40.005	Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati prima della demolizione. Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. <b>euro (ottantadue/01)</b>	m3	82,01
01.A02.B50.010	Rimozione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, con trasporto dei detriti nell'ambito del cantiere - In ceramica <b>euro (nove/45)</b>	m2	9,45
01.A02.C00.005	Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombero dei detriti, il trasporto degli stessi alle discariche, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione. Con una superficie di almeno m <sup>2</sup> 0,50 <b>euro (undici/83)</b>	m2	11,83
01.A04.B15.010	Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m <sup>3</sup> <b>euro (sessantatre/70)</b>	m <sup>3</sup>	63,70
01.A04.C30.005	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolodella stessa In strutture di fondazione <b>euro (venti/21)</b>	m <sup>3</sup>	20,21
01.A06.A20.055	Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia.In mattoni forati dello spessore di cm 8 e per una superficie complessiva di almeno m <sup>2</sup> 1 <b>euro (trentauno/45)</b>	m2	31,45
01.A10.A10.005	Rinzafo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che in curva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso. Per una superficie complessiva di almeno m <sup>2</sup> 1 e per uno spessore fino a cm 2 <b>euro (diciannove/24)</b>	m2	19,24
01.A10.B20.005	Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzafo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi,delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con esclusione di gesso. Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m <sup>2</sup> 1 <b>euro (dieci/21)</b>	m2	10,21
01.A11.A40.005	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 formato con calcestruzzo cementizio avente resi-stenza caratteristica di kg/cm <sup>2</sup> di 150, per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m <sup>2</sup> 0,20. <b>euro (tre/29)</b>	m2	3,29
01.A12.B75.005	Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia lungo il perimetro o disposto a disegni, realizzata mediante l'uso di speciale adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche, applicato con spatola dentata per uno spessore di mm 2-5, addizionato con malta a base di resine sintetiche ed idrofobanti per la formazione e sigillatura delle fughe (mm 0-5), compresa ogni opera accessoria per la formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzafo - Per una superficie di almeno m <sup>2</sup> 0,20 <b>euro (ventinove/44)</b>	m2	29,44
01.A12.B80.005	Posa in opera di zoccolo, formato con piastrellespeciali di gres ceramico rosso, con gola di raccordo a becco di civetta Di almeno m 0,50 <b>euro (sei/44)</b>	m	6,44
01.A15.A10.015	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale. Isolanti termoacustici tipo vetrocamera <b>euro (quarantatre/59)</b>	m2	43,59
01.A17.A80.005	Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo sviluppo effettivo - In legno di abete <b>euro (quaranta/69)</b>	m2	40,69
01.A17.B00.167	Legname per fornitura e posa in opera di finestre, porte finestre interne di qualunque forma, dimensione e numero dei battenti, con modanatura, incastri e regoli per vetri, rigetto d'acqua con gocciolatoio, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura ad olio In pino (Pinus sylvestris) dello spessore maggiore di mm 60 <b>euro (duecentoottantasei/34)</b>	m <sup>2</sup>	286,34
01.A17.B00.167_	Sovrapprezzo per serramenti in pino, dello spessore di mm 92		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<b>euro (cinquanta/00)</b>	mq	50,00
01.A17.B40.141	Legname per fornitura e posa in opera di porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, con modanatura anche di riporto, compresa la ferramenta pesante, gli ottonami, le serrature a due giri e mezzo con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In pino (Pinus sylvestris) dello spessore inferiore a mm 60 <b>euro (duecentoquarantadue/31)</b>	m²	242,31
01.A18.G10.005	Posa di maniglione antipanico Con o senza funzionamento esterno <b>euro (sessantaquattro/52)</b>	cad	64,52
01.A20.A60.005	Raschiatura o lavatura di vecchie tinte, stuccatura e scartavetratura eseguita su intonaci interni gia' tinteggiati. Per superfici di almeno m² 4 <b>euro (due/05)</b>	m2	2,05
01.A20.B50.010	Lavatura con detersivo, revisione stuccatura, scartavetratura, coloritura di fondo sulle parti stuccate o scoperte, su manufatti in legno gia' precedentemente coloriti. Di infissi <b>euro (cinque/62)</b>	m2	5,62
01.A20.E30.005	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati - Su intonaci interni <b>euro (quattro/30)</b>	m2	4,30
01.A20.E30.005_	Sovrapprezzo per utilizzo di tinteggiatura ai silicati e non di tipo acrilico-idropittura, come richiesto dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici <b>euro (quattro/00)</b>	m²	4,00
01.P07.B45.005	Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo. Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40 <b>euro (ventiquattro/28)</b>	m2	24,28
01.P07.B48.005	Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con bordi arrotondati o a squadra, compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli) Nel formato 10x20 <b>euro (nove/32)</b>	m	9,32
01.P14.C18.010	Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento dall'interno comprensivo di barra orizzontale in acciaio cromato Con apertura dall'esterno con maniglia e chiave <b>euro (duecentosei/92)</b>	cad	206,92
01.P20.B04.105	Vetrare isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate da due lastre di vetro, normale o stratificata, con interposta intercapedine d'aria o gas; complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale. (Per vetri con altre caratteristiche vedere 01.P20.B06). 3+3/15/4 magnetronico (B.E. 1 lastra)+argon; U= 1,1 W/m²K e Rw= c.a 35dB <b>euro (settanta/08)</b>	mq	70,08
01.P20.B05.025	Vetrare isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate da tre lastre di vetro, normale o stratificata con interposta intercapedini d'aria o gas; complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale. (Per vetri con altre caratteristiche vedere 01.P20.B06). 3+3/15/4/12/3+3 (B.E. 2 lastre)+argon; U= 0,7 W/m²K e Rw= c.a 38dB <b>euro (centoquarantaotto/00)</b>	m2	148,00
01.P22.T00.005	Combinazione w.c./ bidet in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile specialerimuovibile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, altezza 500 mm e lunghezza 800 mm dalla parete, completo di cassetta, batteria, comando di scarico di tipo agevolato, miscelatore termoscopico, comando a leva, doccia a telefono con pulsante di funzionamento sull'impugnatura, regolatore automatico di portata, tipo da incasso con presa d'acqua a muro, il tutto secondo le vigenti normative Installazione a pavimento <b>euro (millecinquecentoquarantanove/50)</b>	cad	1'549,50
05.P73.A40.010	Provvista e posa in opera di condizionatore ambiente "monosplit e dualsplit" costituito da due sezioni separate: sezione condensante posta all'esterno dell'ambiente e sezione evaporante all'interno dell'ambiente; e' compreso il collegamento delle tubazioni idrauliche e di tutte le parti elettriche (esclusa l'esecuzione dei circuiti refrigeranti ed eventuale installazione di alimentazione elettrica dedicata), lavaggio con azoto e operazione di vuoto, carica del gas contenuto nell'unita' esterna (esclusa la fornitura di eventuale gas aggiuntivo), misura e regolazione delle pressioni e delle temperature, prova di funzionamento. Fornitura di monosplit con pompa di calore da 7001 fino a 9000 BTU <b>euro (quattrocentosettantauno/86)</b>	cadauno	471,86
05.P73.A40.065	Posa di condizionatore ambiente, costituito da due sezioni separate : sezione condensante posta all'esterno e una sezione evaporante posta all'interno fino a 12000 BTU <b>euro (duecentosettantasei/04)</b>	cadauno	276,04
05.P73.A70.005	Provvista e posa in opera dielettroventilatori elicoidali orizzontali, completi di cannoncini di supporto in lamiera d'acciaio verniciata con serranda sovrappressione in alluminio incorporata, motore elettrico 6-8 poli e ventole di acciaio, per portata		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	d'aria: Fino a 1.000 mc/h <b>euro (centoottantaotto/36)</b>	cadauno	188,36
06.A25.A04.015	F.O. Fornitura in opera di plafoniere IP-65 per illuminazione di emergenza indirizzabili con: corpo in materiale plastico, schermo in materiale acrilico, accumulatori ermetici Ni-Cd ricaricabili incorporati. F.O. di plaf. emerg. IP-65 1x18 W fluores. auton. 2 h <b>euro (centoventi/20)</b>	cadauno	120,20
prezzo01	Fornitura e posa di porta blindata <b>euro (millecentonovantadue/83)</b>	cadauno	1'192,83
prezzo02	Restauro porte interne e finestre <b>euro (trecentosette/82)</b>	cadauno	307,82
prezzo03	Restauro portone principale di ingresso di ampie dimensioni, ogni onere compreso <b>euro (milleduecentotrentauno/28)</b>	cadauno	1'231,28
prezzo04	Fornitura e posa di lama inferiore di taglio termico per portoni esistenti <b>euro (duecentosettantaquattro/48)</b>	cadauno	274,48
prezzo07	Fornitura collettore sottocentrale per partenze circuiti <b>euro (quattrocentosedici/18)</b>	cadauno	416,18
<b>IMPIANTO TERMICO (SpCap 2)</b>			
03.P13.C04.005	Sistema a pavimento radiante. Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità, con barriera antiossigeno. Diametro esterno mm 14, spessore mm 2 <b>euro (uno/26)</b>	m	1,26
03.P13.C04.010	Sistema a pavimento radiante. Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità, con barriera antiossigeno. Diametro esterno mm 17, spessore mm 2 <b>euro (uno/55)</b>	m	1,55
03.P13.C04.015	Sistema a pavimento radiante. Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità, con barriera antiossigeno. Diametro esterno mm 20, spessore mm 2 <b>euro (uno/80)</b>	m	1,80
03.P13.C04.020	Tubi mannesmann neri UNI 8863 serie media, peso secondo tabelle uni.Da 1" a 4" <b>euro (due/45)</b>	kg	2,45
05.P58.E85.020	Radiatori per impianti ad acqua calda o vapore di qualunque forma, tipo, completi di nipples, tipo a colonnine, tubolari, in acciaio (T 50K EN442) - Per altezze sino a cm. 88 <b>euro (centoundici/32)</b>	kW	111,32
05.P58.F00.005	Ventilconvettore di qualunque tipo, dimensione, a due o quattro tubi, completo di struttura portante in lamiera di acciaio zincato, mobiletto in lamiera verniciato, gruppo ventilante a piu' velocita', motore elettrico in classe f, monofase 220 V-50hz, pannello comandi incorporato, batteria in rame-alluminio a due o tre ranghi, filtro aria rigenerabile, bacinella di raccogli condensa eventuale, accessori, dimensionati alla velocita' media - 'Sino a kW 2,3 <b>euro (ottantasei/82)</b>	kW	86,82
05.P59.G85.005	Comando termostatico con sensore a distanza e regolatore sulla valvola. Capillare mt 2 <b>euro (quarantauno/40)</b>	cadauno	41,40
05.P59.G90.010	Detentori completamente in bronzo fuso, robusti, a squadra. Diametro 1/2" <b>euro (cinque/03)</b>	cadauno	5,03
05.P59.P06.005	Testa termostatica a liquido, limitatrice di tem-peratura. regolazione: 30 °C - 60 °C. Capillare mt 2 <b>euro (cinquanta/71)</b>	cadauno	50,71
05.P63.B10.005	Canalizzazioni a sezione rettangolare o cilindrica, graffata, chiodata o saldata di qualsiasi dimensione, forma e spessore. In lamiera zincata <b>euro (tre/80)</b>	kg	3,80
05.P67.A70.010	Collettori complanari simmetriciderivazione di entrata e uscita complanari con il medesimo numero di derivazioni sui due lati.di rame.attacchi colonna a manicotto.12 derivaz. (6x6) 6 derivazioni su ciascun lato. <b>euro (sessantanove/66)</b>	cadauno	69,66
<b>IMPIANTO ELETTRICO (SpCap 3)</b>			
01.P01.A10.005	Operaio specializzato. Ore normali <b>euro (trentaquattro/07)</b>	h	34,07

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P01.A30.005	Operaio comune. Ore normali <b>euro (ventiotto/59)</b>	h	28,59
03.P09.S02.040	Pannello per isolamento termico acustico, composto al 100% di poliestere proveniente in gran parte dalla raccolta e lavorazione delle bottiglie in PET. Per pareti e coperture. Densità 30 Kg/m³. Lambda <= 0,040 W/mK Spessore 100 mm <b>euro (diciassette/75)</b>	m2	17,75
05.P59.R00.020	Valvola a sfera, corpo in ottone, pn 16, a passag-gio totale, attacchi a flange, speciale. Diametro 1" 1/2 <b>euro (duecentoottantanove/81)</b>	cadauno	289,81
06.A01.A03.010	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di Linea composta da 3 conduttori unipolari. compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. - F.O. di cavo tipo N07V-K 3 x 1,5 <b>euro (uno/85)</b>	m	1,85
06.A01.A03.015	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di Linea composta da 3 conduttori unipolari. compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. - F.O. di cavo tipo N07V-K 3 x 2,5 <b>euro (due/30)</b>	m	2,30
06.A01.A04.020	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di Linea composta da 4 conduttori unipolari. compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.- F.O. di cavo tipo N07V-K 4 x 4 <b>euro (tre/74)</b>	m	3,74
06.A01.A04.025	F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di Linea composta da 4 conduttori unipolari. compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante.- F.O. di cavo tipo N07V-K 4 x 6 <b>euro (quattro/86)</b>	m	4,86
06.A02.A01.010	F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, compresi i collegamenti di cavi telefonici a coppie per impianti interni in rame stagnato con conduttore a filo unico da 0,6, isolati in PVC,schermati o non schermati sotto guaina di PVC, a norme CEI 46-5, CEI 20-20 II (tipo TR&R oppure TR&H/R).- F.O. di cavo per telefonia tipo TR...H/R 2x2x0,6 <b>euro (uno/94)</b>	m	1,94
06.A02.B01.010	F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavi per la trasmissione dati in rame a 4 coppie twistate, non schermato (UTP) o schermato (FTP) per reti locali Ethernet CAT 5E e CAT 6, (tipo UTP 4x2x24 AWG). - F.O. di cavo FTP cat 5E <b>euro (uno/72)</b>	m	1,72
06.A02.D02.005	F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline predisposte, di cavo per citofoni in rame flessibile isolati in PVC, guaina in PVC, (tipo FR0R) non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi.- F.O. di cavo per citofonia 2x0,5 <b>euro (uno/05)</b>	m	1,05
06.A09.F01.080	F.O. Fornitura e montaggio di struttura per quadro/armadio di distribuzione costituita da base, tettuccio, telai e montanti, compresi gli accessori (viterie, staffe, golfari ecc.) per la posa in opera. F.O. di struttura per quadri 800x1800/2000x800 <b>euro (seicentonovanta/05)</b>	cadauno	690,05
06.A10.B01.015	F.O. Fornitura in opera, a vista o in traccia predisposta, di tubazione in PVC flessibile, serie pesante, autoesingente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione =>750N, resistenza all'urto =>2J, normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-55, CEI 23-56), IEC EN 61386, completa di raccordi tubo-tubo, supporti ed ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione. (Nel caso di posa del tubo in traccia predisposta, il fissaggio del tubo con malta e compensata dagli accessori per la posa a vista). F.O. di tubo PVC flessibile corrugato D. 25 mm <b>euro (uno/70)</b>	m	1,70
06.A13.A04.040	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di connettori modulari per i segnali TV, telefono, dati, ecc., compresi i collegamenti elettrici -F.O. di presa dati RJ45 cat 5e-6 FTP schermata <b>euro (quindici/98)</b>	cadauno	15,98
06.A13.A04.045	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di connettori modulari per i segnali TV, telefono, dati, ecc., compresi i collegamenti elettrici - F.O. di presa telefono RJ12-RJ11 <b>euro (dieci/83)</b>	cadauno	10,83
06.A13.A07.005	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di controllo del clima elettronici con funzione estate inverno, compresi i collegamenti elettrici - F.O. di cronotermostato settimanale a batteria 3 livelli di temperatura <b>euro (centonove/57)</b>	cadauno	109,57
06.A13.A07.010	F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di controllo del clima elettronici con funzione estate inverno, compresi i collegamenti elettrici - F.O. di termostato con display e tastiera <b>euro (settantasette/55)</b>	cadauno	77,55
06.A13.F01.010	F.o. impianto luce interrotto. Sistema per il comando e l'alimentazione di un corpo illuminante, a partire dalla dorsale di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	alimentazione sino alla cassetta terminale dalla quale sarà derivata l'alimentazione al corpo illuminante incluso quindi canalizzazioni, cassette, telaio portafrutti, interruttore unipolare 10 A, placca e collegamento al corpo illuminante (escluso) - F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce interrotto <b>euro (centotrenta/51)</b>	cadauno	130,51
06.A13.F02.010	F.O. Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce già alimentato - F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce in parallelo <b>euro (settantacinque/16)</b>	cadauno	75,16
06.A13.F03.010	F.O. Fornitura in opera di sistema come il punto luce interrotto, ma con due deviatori per il comando di un singolo corpo illuminante da due punti diversi - F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto luce con 2 deviatori <b>euro (centosessantatre/84)</b>	cadauno	163,84
06.A13.F05.005	F.o. di comandi a relè successivi al primo F.O. di Impianto in tubo PVC a vista punto di comando successivo al primo <b>euro (trentadue/77)</b>	cad	32,77
06.A13.H01.010	F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo - F.O. di Impianto in tubo PVC incassato punto presa civile <b>euro (centoundici/60)</b>	cadauno	111,60
06.A16.D02.705	P.O. Posa in opera di apparecchiature per impianti telefonici. la posa della centralina telefonica viene considerata mediante l'insieme di due componenti: centralina base (escluse le linee) e quota addizionale per ogni linea collegata - P.O. di centralina telefonica base <b>euro (duecentosei/93)</b>	cadauno	206,93
06.A16.D02.710	P.O. Posa in opera di apparecchiature per impianti telefonici. la posa della centralina telefonica viene considerata mediante l'insieme di due componenti: centralina base (escluse le linee) e quota addizionale per ogni linea collegata - P.O. di collegamento linea <b>euro (dieci/34)</b>	cadauno	10,34
06.A19.A01.005	F.O. Fornitura in opera di componenti individuali per sistema convenzionale ,sensori, zoccoli e basi per rivelatori di tipo convenzionale. F.O. di sensore termico di massima temperatura 58/82 gradi <b>euro (trentaquattro/97)</b>	cadauno	34,97
06.A19.A01.015	F.O. Fornitura in opera di componenti individuali per sistema convenzionale ,sensori, zoccoli e basi per rivelatori di tipo convenzionale. F.O. di sensore ottico di fumo <b>euro (trentasette/74)</b>	cadauno	37,74
06.A24.T01.725	P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale. P.O. di corpo illuminante civile/ind. 2x36 W <b>euro (ventisei/05)</b>	cad	26,05
06.A24.T01.750	P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale. P.O. di corpo illuminante civile/ind. 4x18 W <b>euro (trentauno/73)</b>	cad	31,73
06.A24.T01.755	P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale. P.O. di corpo illuminante civile/ind. 4x36 W <b>euro (trentauno/73)</b>	cad	31,73
06.A31.H03.705	P.O. Posa in opera interrata di corde, tondi e piattine in apposito scavo interrato, escluso lo scavo ed il reinterro - P.O. di corde in rame o acciaio fino a 90 mm <sup>2</sup> <b>euro (due/08)</b>	m	2,08
06.A31.H04.710	P.O. Posa in opera di puntazze di messa a terra del tipo a croce o a tubo entro pozzetti ispezionabili e di piastre di messa a terra, complete di morsetti di collegamento - P.O. di puntazza a croce o a tubo da 1.5 m <b>euro (nove/31)</b>	cadauno	9,31
06.P07.A01.010	Interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 4,5 kA secondo norme CEI EN 60898 - MT 4,5 kA curva C - 1P+N - da 10 a 32 A <b>euro (nove/17)</b>	cadauno	9,17
06.P07.A01.040	Interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 4,5 kA secondo norme CEI EN 60898 - MT 4,5 kA curva C - 3P - da 10 a 32 A <b>euro (ventinove/29)</b>	cadauno	29,29
06.P07.B01.010	Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe AC (per correnti di guasto alternate sinusoidali) - Bl.diff. 2P In <= 25A cl.AC - 30 mA <b>euro (trentanove/70)</b>	cadauno	39,70
06.P07.B02.040	Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare, classe AC (per correnti di guasto alternate sinusoidali) - Bl.diff. 3P In <= 25A cl.A - 30 mA <b>euro (ottantauno/69)</b>	cadauno	81,69
06.P16.A01.020	Pulsantiera in alluminio anodizzato a una fila predisposte per posto esterno verticale - pulsantiera a 4 pulsanti uNa fila		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<b>euro (trentadue/52)</b>	cadauno	32,52
06.P16.D02.005	Centraline telefoniche complete di display e posto operatore, con: segreto di conversazione, chiamate automatiche, scaricatori.centralina telefonica 3 est./ 8 int. <b>euro (duemilaquattrocentonovantatre/38)</b>	cadauno	2'493,38
06.P24.C04.025	Plafoniere per lampade fluorescenti tubolari; con ottica parabolica in alluminio purissimo anodizzato (spessore inferiore a 4 micron); riflettori parabolici longitudinali e trasversali; darklight e batwing; luminanza limitata l<=200 cd/m² per gamma >=60 corpo in lamiera d'acciaio verniciata. plaf. 2x36 W ottica parab. darklight s<=4 micron <b>euro (centoquattro/10)</b>	cad	104,10
06.P24.C04.045	Plafoniere per lampade fluorescenti tubolari; con ottica parabolica in alluminio purissimo anodizzato (spessore inferiore a 4 micron); riflettori parabolici longitudinali e trasversali; darklight e batwing; luminanza limitata l<=200 cd/m² per gamma >=60 corpo in lamiera d'acciaio verniciata. plaf. 4x18 W ottica parab. darklight s<=4 micron <b>euro (centoundici/29)</b>	cad	111,29
06.P24.C04.050	Plafoniere per lampade fluorescenti tubolari; con ottica parabolica in alluminio purissimo anodizzato (spessore inferiore a 4 micron); riflettori parabolici longitudinali e trasversali; darklight e batwing; luminanza limitata l<=200 cd/m² per gamma >=60 corpo in lamiera d'acciaio verniciata. plaf. 4x36 W ottica parab. darklight s<=4 micron <b>euro (centoottantadue/00)</b>	cad	182,00
06.P26.D03.015	Lampade fluorescenti lineari normali; grado 2; diametro 26 mm; attacco bispina normale g 13. lampada fluorescente 18 W, 1150 lm, g 13 <b>euro (due/18)</b>	cad	2,18
06.P26.D03.030	Lampade fluorescenti lineari normali; grado 2; diametro 26 mm; attacco bispina normale g 13. lampada fluorescente 36 W, 3000 lm, g 13 <b>euro (due/18)</b>	cad	2,18
06.P31.A01.025	corda di rame da 90 mm² <b>euro (cinque/05)</b>	m2	5,05
06.P31.E01.010	Puntazze di messa a terra a croce in acciaio dolce zincato a fuoco - puntazza croce 50x50x5 lungh: 1.5 m <b>euro (tredici/71)</b>	cadauno	13,71
prezzo05	Fornitura di faretto da parete tipo Altea lampada alogena 230W <b>euro (duecentocinquanta/35)</b>	cad	250,35
prezzo06	Impianto antifurto composto da unità centrale ad otto zone, terminale operatore, inseritore elettronico, sirena per interno, sirena per esterno, sensori, combinatore GSM, installazione, taratura e collaudo. Escluse opere murarie <b>euro (duemilatrecentoottantacinque/66)</b>	cadauno	2'385,66
<b>IMPIANTO IDRICO-SANITARIO (SpCap 4)</b>			
01.A19.G10.045	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico Lavabo completo di accessori, compresa la posa del gruppo miscelatore monoforo, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico,curva tecnica di raccordo al muro e mensole <b>euro (settantauno/23)</b>	cad	71,23
01.A19.G10.220	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico. Combinazione w.c./ bidet per disabili in ceramica per installazione a pavimento, compresa la posa degli accessori ed effetti acqua della vaschetta di cacciata, batteria, comando di scarico a muro laterale, miscelatore termoscopico, comando a leva, doccia a telefono e regolatore automatico di portata <b>euro (centosessantadue/96)</b>	cadauno	162,96
01.A19.G10.230	Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico. Specchio reclinabile per disabili <b>euro (trentaquattro/02)</b>	cadauno	34,02
01.P22.A10.015	Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza spallierina, con eventuali fori per rubinetteria, di qualsiasi forma. cm 51x40x18 <b>euro (trentasette/24)</b>	cadauno	37,24
01.P22.A12.005	Colonna per lavabo in vitreous-china. cm 65x22 <b>euro (cinquanta/63)</b>	cadauno	50,63
01.P22.B30.010	Accessori in vitreous-china da incasso, per lavabi, lavelli, bidet, vasche, ecc.Portacarta per rullo cm 10x16x16 <b>euro (otto/20)</b>	cadauno	8,20
01.P22.C10.005	Gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato per lavabo, con bocca di erogazione fusa, spor- genza cm14 circa, senza scarico automatico. D 1/2" senza aeratore, tipo corente <b>euro (trentasei/95)</b>	cadauno	36,95

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P22.E64.020	Sifoni in ottone cromato per lavabi. Da 1 1/4" ad S - tappo ispez - piletta - tappo caten. <b>euro (undici/24)</b>	cadauno	11,24
01.P22.H24.010	Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipoGeberit,per bassa posizione e per mezza altezza,isolata contro la trasudazione,batteria interna,comando incorporato nel coperchio allacciamento alla rete idrica da 3/8",rubinetto di arresto. 01.P22.H24.010 <b>euro (sessantaquattro/03)</b>	cadauno	64,03
01.P22.T25.005	Specchio reclinabile per disabili in tubo di alluminio rivestito in naylor, sistema di inclinazione frizionato e sistema di fissaggio a parete con protezione. Colore bianco <b>euro (trecentotrentanove/08)</b>	m	339,08
01.P22.T40.005	Corrimano diritto a misura, costituito da tubointerno in alluminio e rivestimento esterno in nylon, completo sia di curve terminali che di staffaggio. Diametro esterno mm 35 <b>euro (ottantanove/83)</b>	m	89,83
01.P22.T45.005	Corrimano angolare a misura, costituito da tubo interno in alluminio e rivestimento esterno in nylon, completo sia di curve terminali che di staffaggio. Diametro esterno mm 35 <b>euro (centoquattordici/32)</b>	cadauno	114,32
03.P16.A04.010	Sistemi di ventilazione meccanica controllata a recupero di calore. Condotto flessibile in materiale plastico per distribuzione aria. Diametro mm 110 <b>euro (quattro/62)</b>	cadauno	4,62
03.P16.A05.005	Bocchetta in lamiera di acciaio zincata di mandata e ripresa aria complete di plenum portata > 50 m³/h <b>euro (ottantaquattro/23)</b>	cadauno	84,23
05.P61.B10.065	Elettropompe gemellari trifasi monoblocco verticali flangiate rotore ventilato - Potenza sino kW 0,5 attacco DN 60/65 <b>euro (millequattrocentoundici/74)</b>	cadauno	1'411,74
06.P01.A01.030	cavo tipo N07V-K 1 x 10 <b>euro (uno/08)</b>	m	1,08
<b>SICUREZZA (SpCap 5)</b>			
01.P24.G10.005	Affitto di montacarichi meccanici di portata fino a 1 tonn. compreso il compenso per consumi manutenzione, escluso l'onere del manovratore <b>euro (quattro/14)</b>	g	4,14
sic.01.02.060.001e	Delimitazione di zone di transito mediante ferri tondi Ø 22 infissi a terra e rete di plastica fissata su correnti in legno, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per i primi sei mesi. <b>euro (nove/59)</b>	ml	9,59
sic.01.02.220.001	Delimitazione mediante nastro non adesivo per delimitazioni dimensioni 7 cm x 500 m. <b>euro (otto/80)</b>	cadauno	8,80
sic.01.03.080.001a	Accesso al cantiere realizzato con telaio in elementi tubolari controventati, rete elettrosaldata e chiusura con rete di plastica, ad uno o due battenti, alto non meno di 2,00 m, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per i primi sei mesi. <b>euro (diciotto/70)</b>	m2/mesi	18,70
sic.04.13.080.001a	Segnaletica cantieristica di sicurezza, da parete, in alluminio, di forma quadrata, lato mm 120, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4 metri; costo semestrale. <b>euro (zero/43)</b>	cad.*sem.	0,43
sic.04.13.100.001a	Cartello di informazione, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 125x175, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4 metri; costo semestrale. <b>euro (uno/33)</b>	cad.*sem.	1,33
sic.04.13.120.001a	Cartello di norme ed istruzioni, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 250x350, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4 metri; costo semestrale. <b>euro (uno/10)</b>	cad.*sem.	1,10
sic.08.1	Quadro elettrico generale di cantiere con interruttori, salvavita, prese 220V e 380 V, ecc.. e impianto elettrico e di illuminazione di cantiere, a norma delle vigenti leggi, ogni onere compreso <b>euro (mille/00)</b>	cadauno	1'000,00
sic.08.35.040.002	Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione; costo ad personam. <b>euro (quarantasette/73)</b>	ora	47,73
sic.08.35.040.003	Assemblea del datore di lavoro con il responsabile della sicurezza dell'impresa sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione; costo ad personam.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<b>euro (trentaotto/62)</b>	ora	38,62
sic.10.40.340.001	Monoblocco prefabbricato da adibire a uffici, spogliatoi, dormitori, infermeria, mensa e servizi igienici, aventi struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario, dimensioni 240x450x240 cm; costo per un mese.		
	<b>euro (centoventi/50)</b>	cad.* mesi	120,50
sic.12.15.080.001a	Castello in legno per qualsiasi altezza e di qualsiasi tipo, costituito da montanti e correnti, traversi, croci e intavolati, in opera, compreso lo smontaggio di tutti gli elementi costituenti l'opera; per il primo mese.		
	<b>euro (trecentosessantaotto/96)</b>	m2/mese	368,96
sic.12.15.080.001b	Castello in legno per qualsiasi altezza e di qualsiasi tipo, costituito da montanti e correnti, traversi, croci e intavolati, in opera, compreso lo smontaggio di tutti gli elementi costituenti l'opera; per ogni mese o frazione di mese successivo al primo		
	<b>euro (sedici/79)</b>	m2*mesi	16,79
	Loranzè, 08/11/2012		
	<b>Il Tecnico</b> Ing. Gianluca ODETTO		